

Hanke:
20180820 Lappeenrannan sisäliikuntahalli

Vaihe: Luonnos 11.6.2018
Paikkakunta: Lappeenranta
Haahtela-ind.: 82,0 / 1.2018
Hintataso: 83,0 / 8.2018
Laajuus: 5 837 m², 6 033 brm², 65 584 rm³
Hankekoko: 6 033 brm²
Jakaja: 6 033 brm²

Hallin sisäkorkeus 12 m

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - YHTEENVETO

| Talo 80 -nimikkeistö | € | €/brm ² | % |
|---|-------------------|--------------------|--------------|
| B1 Rakennuttajan kustannukset | 853 000 | 141 | 9,6 |
| B2 Rakennustekniset työt | 5 431 000 | 900 | 61,1 |
| B3 LVI-työt | 985 000 | 163 | 11,1 |
| B4 Sähkötyöt | 669 000 | 111 | 7,5 |
| B5 Erillishankinnat | 450 000 | 75 | 5,1 |
| B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensä | 8 387 000 | 1 390 | 94,4 |
| Muut kustannukset | | | |
| Tontti | | | |
| Toimintavarustus | | | |
| Toiminnan ylläpito | | | |
| Rahoitus | | | |
| Hankevaraukset | 500 000 | 83 | 5,6 |
| Muut kustannukset | 500 000 | 83 | 5,6 |
| PERUSTAMISKUSTANNUKSET | 8 887 000 | 1 473 | 100,0 |
| Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) | 2 133 000 | 354 | |
| PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ | 11 020 000 | 1 827 | |